

福州市鼓楼区发展和改革局

鼓发改基〔2021〕14号

关于原嘉达纺织地块周边配套道路工程 项目建议书的批复

福州市市政建设开发有限公司：

你公司报送的《关于商请审批原嘉达纺织地块周边配套道路工程项目建议书的函》及有关附件收悉。经研究，原则同意原嘉达纺织地块周边配套道路工程项目建议书（项目编码：2020-350102-48-01-087270），具体批复如下：

一、项目单位：福州市市政建设开发有限公司。

二、建设地点：原嘉达纺织地块周边配套道路工程位于福州市鼓楼区，地处北二环北侧、天泉路东侧、福飞南路西侧。

三、建设规模和内容：

本项目共计3条路，道路等级均为城市支路，A路呈东西走向，西起现状天泉路，向东延伸，止于现状福飞南路，规划红线宽度为16米，设计长度为694.025米；B路呈环形走向，起点接现状梅柳路，逆时针延伸至A路，规划红线宽度为14

米，设计长度为 955.676 米；C 路呈南北走向，北起 B 路北段，向南延伸，终点止于 B 路南段，与 A、B 路组成“十字+环”的路网形式，规划红线宽度为 16 米，设计长度为 187.342 米。工程内容包含道路工程、交通工程、给排水工程、电力及照明工程、绿化及景观工程。

四、主要技术指标：

- （一）道路等级：城市支路；
- （二）设计车速：20 公里/小时；
- （三）红线宽度：14-16 米；
- （四）设计荷载：路面-标准轴载 BZZ-100；
- （五）路面：沥青路面-10 年；
- （六）路面横坡：车行道 1.5%，人行道 1.0%；
- （七）抗震设防标准：VII 度。

五、项目总投资及资金来源：

项目总投资估算 7072.36 万元，其中工程费用 5571.19 万元，工程建设其他费用 858.23 万元，基本预备费 642.94 万元。项目建设资金由福州市财政统筹安排。

六、建设工期：12 个月。

七、其他要求

请项目单位据此批复进一步开展项目前期工作，并委托经全国投资项目在线审批监管平台备案的工程咨询单位编制项目可行性研究报告，报我局审批。

此复

