

福州市鼓楼区发展和改革局

鼓发改基〔2022〕24号

关于福州市福三路拓宽改造道路工程项目 建议书暨可行性研究报告的批复

福州市城乡建总集团有限公司：

你公司报送的《福州市城乡建总集团有限公司关于申请审批福州市福三路拓宽改造道路工程项目建议书暨可行性研究报告的函》及有关附件收悉。经研究，原则同意福州市福三路拓宽改造道路工程项目建议书暨可行性研究报告，具体批复如下：

一、项目名称：福州市福三路拓宽改造道路工程（项目代码：2111-350102-04-01-387933）。

二、建设地点：福州市鼓楼区福三路。

三、项目业主单位：福州市城乡建总集团有限公司。

四、建设规模和内容：

福州市福三路拓宽改造工程位于福州市鼓楼区，项目西起接工业路，向东延伸接至祥屿路，道路全长295米，宽18米，

为城市支路，路面为沥青混凝土路面，在工业路口拓宽改建 1 处桥梁。

工程建设内容包括道路、桥梁、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等工程。

五、技术指标：

（一）道路等级：城市支路，计算行车速度：V=30 公里/小时；

（二）道路标准宽度：规划宽度 18 米；

（三）设计荷载；

路面：标准轴载 BZZ-100 城-B，

桥梁设计荷载：城-B；

（四）路线交叉：平面交叉；

（五）地震烈度：设计地震基本烈度为 7 度，设计基本地震加速度为 0.1g，桥梁抗震设防类别：丁类；

（六）设计洪水频率：城市内涝控制水位（二十年一遇）；

（七）道路构筑物设计荷载：城-B 级；

桥梁设计汽车荷载：城-B 级；

人群荷载：按《城市桥梁设计荷载准则》取值；

（八）桥梁结构安全等级：一级；

（九）桥梁设计基准期：100 年；桥梁主体结构 50 年，栏杆、伸缩缝、支座等可更换部件 15 年；

（十）环境类别：II 类。

六、项目总投资及资金来源：

项目单项工程费 1259.28 万元，其中建筑工程费 1194.83 万元、安装工程费 35.27 万元，设备及工器具购置费 29.18

万元。

工程建设其他费 776.46 万元，基本预备费 74.83 万元。工程建设项目静态投资 2110.57 万元，动态投资部分不计，铺底流动资金不计。建设项目总投资 2110.57 万元。所需建设资金由福州市财政统筹安排。

七、建设工期：6 个月。

八、招标事项

根据招标投标法、国家和我省工程项目招投标管理具体规定，项目单位申请勘察、设计、施工、监理、重要设备、重要材料采取公开招标方式发包事项不再核准，请严格依法依规认真组织开展招投标活动。

九、社会稳定风险评估

项目单位委托开展社会稳定风险分析，并委托对项目社会稳定风险分析进行评估，评估结论为低风险等级。福州市鼓楼区建设局同意项目社会稳定风险等级为低风险。请项目单位认真落实各项风险防范和化解措施，切实维护群众利益，确保项目顺利实施。

十、其他要求

请项目业主据此批复并结合评估报告和专家组意见，进一步深化前期工作，委托有相应资质的设计单位编制初步设计文件，报我局审批。

此复



