序号	维修项目	措施	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	电动常开防火门缺顺序器、电动闭门器	配齐电动闭门器、顺序器；安装模块和 线路并调试后，常开防火门在报警后可	套	2			
2	常闭防火门缺顺序器、闭门器	配齐闭门器、顺序器；安装调试后，常 闭防火门可自行关闭，双扇防火门能够	套	1			
3	常闭防火门缺顺序器	配齐顺序器	个	3			
4	消火栓缺卷盘、卷盘接口	关闭控制阀门放水泄压，更换栓头、软 管卷盘及配套接口进行安装，完成	套	1			
5	排烟阀故障无法复位	更换执行机构检修阀体及执行机构，调 试复位与动作功能。	个	3			
6	排烟风机控制柜打在自动位置时打开的防火阀无法连锁开启风机	核查排烟风机连锁控制线路与联动逻 辑，重新调试连锁关系，完成试验：排	项	1			
7	联动测试时，现场广播无声响	排查线路及扬声器，修复故障点位，测 试广播联动播放。	项	1			

8	水流指示器无动作反馈信号	全面检查水流指示器本体、接线及信号 模块，排查故障点位并修复调试，测试	个	2			
合计							